

DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO SANCHEZ

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

5 DE ABRIL DE 2022

FICHA TECNICA: PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO SANCHEZ BARRIO PAPOTE

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
Aceras (M): 1.00 M Contenes (M): 0.55 c/u						
I TRABAJOS GENERALES						
1.1	Replanteo (Topografico)	PA			-	-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación en Material No Clasificado A Mano	M3	160.00		-	-
2.2	Relleno: Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Espesor estimado de relleno 0.1 M)	M3	180.00		-	-
III OBRAS COMPLEMENTARIAS						
3.1	Contén	ML	1,040.00		-	-
3.2	Aceras	M2	1,040.00		-	-
3.3	Terfold	M3	100.00		-	-
						-
SUB-TOTAL						0.00
Dirección Técnica				10.00%		0.00
Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica				18.00%		0.00
Gastos Administrativos				3.00%		0.00
Seguros y Fianzas				5.00%		0.00
Codia				0.001%		0.00
Supervisión y Fiscalización						
Imprevisto				5.00%		0.00
Letreros				P.A.		0.00
Ley 6/86				1.00%		0.00
Transporte de equipos				P.A.		0.00
TOTAL GRAL.				R.D.\$		0.00

I